KALİTE VE SATIN ALMA EKİPLERİ İÇİN

KAYNAKTAN ÖNCE 6 KONTROL

Hardox kepçe gibi iş makinesi parçalarında sonradan yapılacak tamirin önüne geçen adımlar.

BU DOKÜMANDA

01 Doğru prosedür, doğru malzeme, yetkin kaynakçı

02 Kaynak ağzı, ön ısıtma ve konumlandırma

03 Saha arızasında sorulan 4 soru ve cevabı

ADIM 1-3 · BELGELER

DOĞRU PROSEDÜR, DOĞRU MALZEME, YETKİN KAYNAKÇI

1 İş emrinin mühendis onayı ve doğru WPS revizyonu

2 Malzemenin 3.1 sertifikası ve döküm numarasıyla eşleştirilmesi

3 Kaynakçının belgesinin bu proses ve pozisyonu kapsadığının teyidi

ADIM 4-6 · ATÖLYE

HAZIRLIK: AĞIZ, ISI, KONUM

4 Kaynak ağzının ve yüzeyin kontrolü: geometri, temizlik, nem

5 WPS'te tanımlıysa ön ısıtma sıcaklığının ölçülmesi

6 Fikstür ve puntayla parçanın konumlandırılması

Hiçbiri dramatik değil. Hepsi kayıt altında.

ARIZADAN SONRA

SAHADA SORULAN SORULAR, BU ALTI ADIMA DÖNER

? Doğru malzeme miydi? → Adım 2

? Doğru prosedür müydü? → Adım 1

? Yetkin biri mi kaynattı? → Adım 3

? Hazırlık doğru muydu? → Adım 4-6

HER ADIM, PARÇANIN SERİ NUMARASINA BAĞLI.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri mühendis onayından geçer.

→ Altı adımın her biri parçanın seri numarasına bağlı olarak kaydedilir.

Sizin şartnamelerinizde kaynak öncesi hazırlık için ayrı bir kontrol adımı tanımlı mı?