KALİTE VE SATIN ALMA İÇİN

BOYA TUTTU. BİR YIL SONRA YİNE KALKTI.

Tarım makineleri ve belediye araçlarında boya ömrünü belirleyen yüzey hazırlığı ve doğru ölçüm.

BU DOKÜMANDA

01 Tutunmayı belirleyen yüzey hazırlığı

02 “Ortalama tuttu” neden yetmez

03 Boya hatasının satın almaya maliyeti

BOYANIN ALTI

TUTUNMAYI YÜZEY BELİRLER

SA 2½

ISO 8501-1: çok iyi kumlama; kalan izler yalnızca hafif leke

KAYNAK BÖLGESİ

Sıçrantı, keskin kenar ve cüruf: boyanın en zayıf yeri

ZAMANLAMA

Kumlanmış yüzey beklerse yeniden paslanır

TEMİZLİK

Yağ, kir ve tozdan arındırılmış yüzey

KALINLIK ÖLÇÜMÜ

“ORTALAMA TUTTU” YETMEZ

ISO 19840 gibi ölçüm yöntemleri, ortalamanın yanında tek tek ölçümleri de sınırlar:

%80 Her ölçüm, nominal kuru film kalınlığının en az yüzde 80’i olmalı.

> **Ortalaması iyi ama köşede ince kalmış boya, korozyonun başladığı yerdir.**

İŞ SONUCU

BOYA HATASI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE

01 Garanti talebi

02 Yeniden boya ve araç duruşu

03 Sahada görünen itibar kaybı

BOYA DA RAPORUYLA GELİR.

ARMAWELD'DE

→ Kumlama ve boya, denetlenen partnerlerde ArmaWeld şartnamesiyle.

→ Kuru film kalınlığı ölçülür; DFT raporu dosyada ve portalda.

Boya şartnamelerinizde yüzey hazırlık derecesi ve kalınlık ölçüm kuralı tanımlı mı?