
EN ISO 14731 · TÜMÜ

"BUNDAN KİM SORUMLU?"

Bir dikişin doğru olması, torç yanmadan önce verilen kararlara bağlıdır.



EN ISO 14731

KARARLARIN SAHİBİ

PROSEDÜR

Hangi WPS ile kaynatılacak?

MALZEME

Hangi çelik, hangi sertifika?

SARF

Hangi tel, hangi gaz, nasıl saklanacak?

KAYNAKÇI

Kim, hangi belgeyle?

MUAYENE

Hangi yöntem, hangi kabul?

KAYIT

Hepsi nerede görünecek?

KİM YAPAR?

GÖREV KADAR YETKİNLİK

EN ISO 14731, kaynak koordinasyon personelinin üstlendiği görevlere yetkin olmasını ister. EN ISO 3834'e göre çalışan bir sistemde koordinasyon bu yüzden merkezdedir.

> **Bu rolde çalışanlar çoğu zaman IIW belgeli kaynak mühendisi, teknoloğu veya uzmanıdır: IWE · IWT · IWS.**

SİZİN İÇİN ANLAMI

ÜÇ PRATİK SONUÇ

01 Bir sorun çıktığında muhatap bellidir

02 Kararlar üretimden önce verilir, sırasında doğaçlanmaz

03 "Bu prosedürü kim onayladı?" sorusunun cevabı kayıttadır

KALİTE TORÇ YANMADAN ÖNCE KURULUR.

ARMAWELD'DE

→ Kurucu ekipte kaynak, makine ve metalurji-malzeme mühendisleri.

→ Her iş emri üretimden önce mühendis onayından geçer.

→ Kaynak kalite sistemi EN ISO 3834-2'ye göre belgeli.

Yarın: Punta kaynağı neden geçici değildir?